

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		09331200-0	Instalacja fotowoltaiczna			
1 d.1	ST-19	Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 analiza indywidualna	Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych - montaż modułów poziomo	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 d.1	ST-19	KNNR 5 0406-05 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 30 kg <i>Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min. 315Wp</i>	szt.		
			80	szt.	80.00	
					RAZEM	80.00
3 d.1	ST-19	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze <i>Rozdzielnia RDC1</i>	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
4 d.1	ST-19	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze <i>Rozdzielnia RDC2</i>	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
5 d.1	ST-19	KNNR 5 0404-02 analogia	Dostawa, montaż i konfiguracja falownika instalacji fotowoltaicznej <i>Falownik PV 10kW</i>	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
6 d.1	ST-19	KNNR 5 0401-03 analiza indywidualna	Złącza kablowe fotowoltaiki <i>złącze typu ZK-PV</i>	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
7 d.1	ST-19	KNNR 5 1105-07 analogia	Drabinki kablowe o szerokości do 100 mm <i>drabinka kablowa 50mm</i>	m		
			2*20	m	40.00	
					RAZEM	40.00
8 d.1	ST-19	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
			80	m	80.00	
					RAZEM	80.00
9 d.1	ST-19	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
			43*0.4*0.8	m ³	13.76	
					RAZEM	13.76
10 d.1	ST-19	KNNR 5 1209-0303	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
			1	otw.	1.00	
					RAZEM	1.00
11 d.1	ST-19	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
			43	m	43.00	
					RAZEM	43.00
12 d.1	ST-19	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z ułożeniem w budynku <i>YKYżo 5x10mm² 0,6/1kV</i>	m		
			40	m	40.00	
					RAZEM	40.00
13 d.1	ST-19	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z ułożeniem na konstrukcji <i>YKYżo 5x4mm² 0,6/1kV</i>	m		
			17	m	17.00	
					RAZEM	17.00
14 d.1	ST-19	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z ułożeniem na konstrukcji <i>PH90 3x1,5mm² 0,6/1kV</i>	m		
			40	m	40.00	
					RAZEM	40.00
15 d.1	ST-19	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z ułożeniem na konstrukcji <i>LAN T11</i>	m		
			102	m	102.00	
					RAZEM	102.00